



Installeringshåndbok



Daikin romluftkondisjoneringsanlegg



**FTXP50M2V1B
FTXP60M2V1B
FTXP71M2V1B**

**FTXF50D2V1B
FTXF60D2V1B
FTXF71D2V1B**

**ATXF50A2V1B
ATXF60A2V1B
ATXF71A2V1B**

Installeringshåndbok
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg

Norsk

aikin Industries Czech Republic s.r.o.

FTXF50D2V1B, FTXF60D2V1B, FTXF71D2V1B,

Machinery 2006/42/EC**
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

following the provisions of: genfas des Bestimmungen in: conformément aux dispositions de vignettes de bataillons: siguiendo las disposiciones de: segundo a las disposiciones di: dizajnava je Ustrojstvuyushim: según las disposiciones de: segundo a las disposiciones de: в соответствии с положениями:	Note* Remarque* Nota*	as set out in and judged positively by wie in aufgeführte und von positiv beurteilt werden <C> telles que définies sont et évaluées positivement par conformément au Certificat <C> тако упълчани в и положително оценени за и положително оценени	06 Nota* 07 Σημείωση* 08 Nota*	09 Примечание* 10 Bemerk*
under ratification of: enrig bestätigungserma für: der heimold ist bestätigungserma i: 13 notadares sâmnosla: 14 za dodzieniustanowieni: 15 prema održavanju: 16 Korej alz: Zostanowieniem: 17 zgodne z: Zostanowieniem: 18 zgodne z: Zostanowieniem:				

01**	DIC*** é autorizado a compile o Technical Construction File.
02**	DIC*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsdatei zusammenzustellen.
03**	DIC*** autorisé à compiler le dossier de Construction technique.
04**	DIC*** es autorizado a compilar el Archivo de Construcción técnica.
05**	DIC*** é autorizado a compilar o Arquivo de Construção Técnica.
06**	DIC*** é autorizada a redigir o File Técnico de Constituição.
07**	H DIC*** é um documento que lhe confere o direito de compilar o Technical Construction File.
08**	DIC*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09**	Konstruktionsdatei DIC*** ist Ihnen ausdrücklich die Rechte verliehen, diese Dokumentation technisch zu bearbeiten.
10**	DIC*** er autorisiert zu der Erarbeitung der technischen Konstruktionsdatei.
11**	DIC*** ha sido nombrado para la compilación del Archivo de Construcción Técnica.
12**	DIC*** ha sido autorizada para la redacción del Documento Técnico de Constitución.

***DlCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

IP

68

ZBAK

30

5-2

DAIKIN KIAI

ANNA DAN

17 sierpnia wywoł wstępnieję obyczajem, pod warunkiem że dotyczy użycia zgodnie z zasadami 7. rocznymi instytucji;
18 siedemnasty uroczysty obchód regulowany, co conditio ad ius posuisse sa le utice in economico cu institucione nobis;
19 skad u raszno i rektwotam na pl. preceptum(-) pod bogiem, sa zdeki kasztelana w skidu na znameniu;
20 waslav jazgrom (agmistrum) trektwotam (la) matra mazna (matkowska) bialej, liturgiszu, et playd kasztelana waslav meje junisze;
21 a co konsekwencie CSC credentia (perpetua) kruni polonorum et regni polonorum et regnum oldigomu bejanym;
22 aktyni tam nurytias duchytyw abo regalmentu, sa sebya, kad paninu has ekspakacjami laek awis misi instytucji;
23 abiet szadan duchetem lat. legum, ja ve e zestrudam teletu saskanu a misi instytucam;
24 zv z hoda s nasledowcolumi smienicatu alejou asygi daak duchetekidetek, veya z ometnicu jonevalne zrele u lugun oldigomu bejanym;
25 zv z hoda nizcikow, kula smienicatu alejou asygi daak duchetekidetek, veya z ometnicu jonevalne zrele u lugun oldigomu bejanym;

13**	DIC*** je počítačem, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.	19**	DIC*** je počítačom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.
14**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.	20**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.
15**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.	21**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.
16**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.	22**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.
17**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.	23**	DIC*** je autorizovaným programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.
18**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.	24**	DIC*** je programom, ktorým sa vytvára dokumentácia pre konštrukčné systémy.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FTXF50D2V1B, FTXF60D2V1B, FTXF71D2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

following the provisions of:

BS EN 60335-2-40,

as amended,

* as set out in **<A>** and judged positively by **** according to the **Certificate <C>**.

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN TCF.032E15/10-2021
	–
<C>	–

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of June 2022

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FTXP50M2V1B, FTXP60M2V1B, FTXP71M2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

following the provisions of:

BS EN 60335-2-40,

as amended,

* as set out in **<A>** and judged positively by **** according to the **Certificate <C>**.

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN TCF.032D9/10-2018
	–
<C>	–

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of June 2022

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

UE – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
EU – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformitatsværklæring

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dicherazione e conformità in materia di sicurezza
EE – Athluron suvajoujouinen, vym konföidet
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
02 folgender Richtlinien oder Vorschriften entsprechend vorausgesetzt, dass diese genauso unsern instruktionen entsprechen werden:
03 sont conformes à la/aux directive(s) ou réglement(s) suivant(s), à condition que les produits soient conformes à nos instructions:
04 in overeenstemming zijaan met de volgende richtlijnen (of verordeningen) op voorhand dat de producten gebruikt overeenkomstig onze
05 están en conformidad con la/s siguiente/s directiva(s) o regulamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a tattico che produttivo usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 съвпадат със следния директиви (или регламенти) при използването им по нашите инструкции;
08 estas en conformidade com a/s seguinte/s diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas
instructions:

01 following the provisions of:
02 gemäß den Bestimmungen in:
03 conforme aux dispositions de:
04 conditions de déploiement:
05 suivendo as disposições de:
06 secondo le disposizioni di:
07 cumpliendo las disposiciones de:
08 segundo a disposições de:
09 в соответствии с положениями:

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

02 Hinweis*

03 Remarque*

04 Bemerk*

05 Nota*

01 Note*

0

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ATXF50A2V1B, ATXF60A2V1B, ATXF71A2V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

following the provisions of:

BS EN 60335-2-40,

as amended,

* as set out in **<A>** and judged positively by **** according to the **Certificate <C>**.

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN TCF.032E/12-2019
	–
<C>	–

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of July 2022

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen	8
1.1 Om dette dokumentet	8
2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører	9
3 Om esken	9
3.1 Innendørsenhet	9
3.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra innendørsenheten.....	9
4 Om enheten	10
5 Installere anlegget	10
5.1 Klargjøre installeringsstedet	10
5.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten	10
5.2 Montere innendørsenheten	10
5.2.1 Installere festeplaten.....	10
5.2.2 Bore hull i veggen	11
5.2.3 Fjerne røråpningsdekselet	11
5.3 Tilkoble dreneringsrørene.....	11
5.3.1 Koble til rør på høyre side, høyre side bak eller høyre side bunn	11
5.3.2 Koble til rør på venstre side, venstre side bak eller venstre side bunn.....	11
5.3.3 Se etter vannlekkasjer	12
6 Installasering av røropplegg	12
6.1 Klargjøre kjølemedierørene	12
6.1.1 Krav til kjølemedierør	12
6.1.2 Isolasjon til kjølemedierør	12
6.2 Tilkoble kjølemedierørene	12
6.2.1 Koble kjølemedierørene til innendørsanlegget	12
7 Elektrisk installasjon	13
7.1 Spesifikasjoner for standard ledningskomponenter.....	13
7.2 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget	13
7.3 Koble til tilbehør (ledningstilkoblet brukerkontroll, sentral brukerkontroll, trådløs adapter osv.).....	14
8 Ferdigstille monteringen av innendørsenheten	14
8.1 Isolere røropplegget for drenering, kjølemiddel og sammenkoblingskabel	14
8.2 Før rørene gjennom hullet i veggen	14
8.3 Feste innendørsanlegget på festeplaten	14
9 Konfigurasjon	15
10 Idriftsetting	15
10.1 Sjekkliste før idriftsetting.....	15
10.2 Slik utfører du prøvekjøringen	15
10.2.1 Prøvekjøring i vinterhalvårt	15
11 Kasting	16
12 Tekniske data	16
12.1 Koblingsskjema	16
12.1.1 Felles tegnforklaring for koblingsskjema.....	16

1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet



ADVARSEL

Pass på at installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og anvendte materialer samsvarer med instruksjonene fra Daikin (inkludert alle dokumenter som står oppført i "Dokumentasjonssett") og også overholder gjeldende lovgeivning, og at dette kun utføres av fagfolk. I Europa og områder der IEC-standarder gjelder, er EN/IEC 60335-2-40 gjeldende standard.



INFORMASJON

Sørg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og be om at den oppbevares for fremtidig bruk.

Målgruppe

Autoriserte installatører



INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- Generelle sikkerhetshensyn:

- Sikkerhetsinstruksjoner du MÅ lese før installering
- Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)

- Installeringshåndbok for innendørsanlegg:

- Installeringsanvisninger
- Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)

- Referanseguide for montører:

- Forberedelser før installering, god praksis, referansedata osv.
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.

Den nyeste versjonen av medfølgende dokumentasjon publiseres på det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.

FTXF-D



ATXF-A



FTXP-M



Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Tekniske data

- Et **delsatt** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
- Det **komplette settet** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installering av anlegg (se "5 Installere anlegget" [10])



ADVARSEL

Installering skal utføres av montør, og valg av materialer og installasjon skal være i samsvar med gjeldende lovgivning. I Europa er EN378 gjeldende standard.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



FORSIKTIG

Bruk et veggmontert rør og veggkledning i gjennomføringshullet for vegger med metallramme eller metallplater for å unngå mulig varme, elektrisk støt eller brann.

Installering av røropplegg (se "6 Installer av røropplegg" [12])



FORSIKTIG

Røropplegg og skjøter på et delt system skal lages med permanente skjøter når det står i et oppholdsrom, unntatt skjøter som kobler røropplegget direkte til innendørsanleggene.



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING



FORSIKTIG

- Ufullstendig konus kan forårsake lekkasje av kjølemediegass.
- Du må IKKE bruke koner på nytt. Bruk nye koner for å unngå lekkasje av kjølemediegass.
- Bruk koniske muttere som følger med anlegget. Bruk av andre koniske muttere kan forårsake lekkasje av kjølemediegass.

Elektrisk installering (se "7 Elektrisk installasjon" [13])



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



ADVARSEL

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.



ADVARSEL

- Alt ledningsopplegg MÅ installeres av en autorisert elektriker og MÅ overholde nasjonale forskrifter for ledninger.
- Foreta elektriske tilkoblinger til det faste ledningsopplegget.
- Alle komponenter kjøpt på stedet og all elektrisk konstruksjon MÅ overholde gjeldende lovgivning.



ADVARSEL

- Hvis strømforsyningen mangler eller har feil N-fase, kan utstyret gå i stykker.
- Etabler riktig jording. Enheten må IKKE jordes til vannrør, innkoblingsdemper eller telefonjording. Ufullstendig jording kan medføre elektriske støt.
- Installer nødvendige sikringer eller skillebrytere.
- Fest det elektriske ledningsopplegget med kabelfester slik at de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller røropplegget, spesielt på høytrykksiden.
- IKKE bruk sammentoipede ledninger, skjøteleddninger eller tilkoblinger fra et stjernesystem. De kan føre til overoppheeting, elektriske støt eller brann.
- IKKE installere en fasekondensator, fordi denne enheten er utstyrt med vekselretter. En fasekondensator vil redusere ytelsen og kan føre til ulykker.



ADVARSEL

Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom alle kontaktpunkter som gir full frakobling ved overspenning kategori III.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.



ADVARSEL

IKKE koble strømledningen til innendørsenheten. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



ADVARSEL

- Bruk IKKE elektriske komponenter som er kjøpt lokalt, inne i produktet.
- Strømtilførselen til dreneringspumpen osv. må IKKE forgrenes fra rekkeklemmen. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



ADVARSEL

Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberør uten varmeisolering, da slike rør vil være svært varme.

3 Om esken

3.1 Innendørsenhet




INFORMASJON

Figurene nedenfor er ment som eksempler og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

3.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra innendørsenheten

1 Fjern:

- posen med tilbehør i bunnen av esken,
- festepaten som er plassert bak på innendørsanlegget.



4 Om enheten

- a Installeringshåndbok
- b Driftshåndbok
- c Generelle sikkerhetshensyn
- d Luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (kun for FTXP)
- e Festeskrue for innendørsanlegg (M4×12L). Se "8.3 Feste innendørsanlegget på festeplaten" [► 14].
- f Tørrbatterier AAA.LR03 (alkaliske) til brukergrensesnitt
- g Holder til brukergrensesnitt
- h Brukergrensesnitt
- i Festeplate

4 Om enheten



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

5 Installere anlegget



INFORMASJON

Hvis du ikke er sikker på hvordan du åpner eller lukker deler på anlegget (frontpanel, elektrisk koblingsboks, frontrist ...), kan du se hvordan det gjøres i anleggets referanseguide for montører. Du finner plasseringen til referanseguiden for montører under "1.1 Om dette dokumentet" [► 8].



ADVARSEL

Installering skal utføres av montør, og valg av materialer og installasjon skal være i samsvar med gjeldende lovgivning. I Europa er EN378 gjeldende standard.

5.1 Klargjøre installeringsstedet



ADVARSEL


Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

5.1.1 Krav til installeringssted for innendørsenheten

INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

- **Luftstrøm.** Pass på at luftstrømmen ikke blokkeres.
- **Drenering.** Sørg for at kondensvann kan tømmes på forsvarlig måte.
- **Veggisolasjon.** Når temperaturen i veggen overstiger 30°C og den relative fuktigheten 80%, eller når friskluft kommer inn i veggen, er det nødvendig med tilleggsisolasjon (minimum 10 mm tykt lag av polyetyleneskum).
- **Veggens bæreevne.** Kontroller at veggen eller gulvet er sterkt nok til å bære vekten av enheten. Forsterk om nødvendig veggen eller gulvet før du installerer enheten.
- **Avstand.** Installer anlegget minst 1,8 m fra gulvet, og husk følgende betingelser for avstand til vegg og tak:



5.2 Montere innendørsenheten

5.2.1 Installere festeplaten

1 Installer festeplaten midlertidig.


2 Plasser festeplaten i vater.

3 Marker med målebånd der det skal bores hull i veggen. Plasser enden av målebåndet ved symbolet ">".

4 Fullfør installeringen ved å feste festeplaten til veggen med M4×25L-skruer (kjøpes lokalt).

INFORMASJON

Røråpningsdekselet kan oppbevares i lommen på festeplaten.



- a Anbefalte festepunkter for festeplate
- b Lomme til røråpningsdekselet
- c Knaster til plassering av vater
- d Gjennomgående hull i vegg Ø80 mm
- e Plassering av dreneringsslange

- f1 Målepunkt for midten av hull til rør "D" (til venstre)
- f2 Målepunkt for midten av hull til rør "D" (til høyre)
- g Gassrørende
- h Væskerørende
- i Midten på anlegget

5.2.2 Bore hull i vegg



FORSIKTIG


Bruk et veggmontert rør og veggkledning i gjennomføringshullet for veger med metallramme eller metallplater for å unngå mulig varme, elektrisk støt eller brann.



MERKNAD

Sørg for å tette åpningene rundt rørene med tetningsmateriale (kjøpes lokalt) for å unngå vannlekkasje.

- 1 Bor et gjennomføringshull på 80 mm i veggen slik at det skråner nedover mot utsiden.
- 2 Før et veggmontert rør gjennom hullet.
- 3 Sett veggkledning på røret.



- 4 Du må IKKE glemme å tette rørhullet med kitt når ledninger, kjølemedierør, ledninger og dreneringsrør er ferdig installert.


5.2.3 Fjerne røråpningsdekselet




INFORMASJON

Røråpningsdekselet MÅ være tatt av for å koble til rør på høyre side, høyre side bunn, venstre side eller venstre side bunn.

- 1 Kapp røråpningsdekselet fra innsiden av frontristen med en løvsag.



- 2 Fjern skarpe kanter fra den utskårne delen med en halvrund nålefil.



MERKNAD

IKKE bruk knipetang for å ta av røråpningsdekselet, da dette vil skade frontristen.

5.3 Tilkoble dreneringsrørene


5.3.1 Koble til rør på høyre side, høyre side bak eller høyre side bunn



INFORMASJON

Rør på høyre side er standard fra fabrikk. For røropplegg i venstre side må røret fjernes fra høyre side og installeres på venstre side.

- 1 Fest dreneringsslangen til bunnen av kjølemedierørene med vinylteipe.
- 2 Surr dreneringsslangen og kjølemedierørene sammen med isoleringsteip.



5.3.2 Koble til rør på venstre side, venstre side bak eller venstre side bunn



INFORMASJON

Rør på høyre side er standard fra fabrikk. For røropplegg i venstre side må røret fjernes fra høyre side og installeres på venstre side.


- 1 Fjern festeskruen til isolasjonen på høyre side, og fjern dreneringsslangen.
- 2 Fjern dreneringspluggen på venstre side, og fest den på høyre side.



MERKNAD


Du må IKKE påføre smøreolje (kjølemedieolje) på dreneringspluggen når den settes inn. Dreneringspluggen kan svekkes og forårsake lekkasje fra pluggen.

- 3 Før inn dreneringsslangen på venstre side og ikke glem å stramme festeskruen; ellers kan det oppstå vannlekkasje.



- 4 Fest dreneringsslangen til undersiden av kjølemedierørene med vinylteip.


6 Installeringshåndbok



- A Rør på venstre side
B Rør på venstre side bak
C Rør på venstre side bunn
a Fjern røråpningsdekset her for rør i venstre side
b Fjern røråpningsdekset her for rør i venstre side i bunnen

5.3.3 Se etter vannlekkasjer

- Ta ut luftfiltrene.
- Hell på omrent 1 l vann gradvis i dreneringssumpen, og se etter vannlekkasjer.



6 Installeringshåndbok

6.1 Klargjøre kjølemedierørene

6.1.1 Krav til kjølemedierør



FORSIKTIG

Røropplegget og skjøter på et delt system skal lages med permanente skjøter når det står i et oppholdsrom, unntatt skjøter som kobler røropplegget direkte til innendørsanleggene.



MERKNAD

Røropplegget og andre trykksatte deler skal være egnet for kjølemedium. Bruk sømløst kobberrør deoksidert med fosforsyre til kjølemedierør.

- Fremmedlegemer inne i rør (inkludert oljer for fabrikasjon) må være ≤30 mg / 10 m.

Diameter på kjølemedierør

Bruk samme diameter som tilkoblingene på utendørsanleggene:

Utvendig diameter for rør	
Væskerør	Gassrør
Ø6,4 mm (1/4")	Ø12,7 mm (1/2")

Materiale på kjølemedierør

- Rørmateriale:** sømløst kobberrør deoksidert med fosforsyre
- Koniske tilkoblinger:** Bruk kun herdet materiale.
- Rørenes herdingsgrad og tykkelse:**

Ytre diameter (Ø)	Herdingsgrad	Tykkelse (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Herdet (O)	≥0,8 mm	
12,7 mm (1/2")			

^(a) Det kan være behov for en større rørtypikkelse avhengig av gjeldende lovgeining og det maksimale arbeidstrykket (se "PS High" på anleggets merkeplate).

6.1.2 Isolasjon til kjølemedierør

- Bruk polyetyleneskum som isolasjonsmateriale:
 - med en varmeoverføringsgrad mellom 0,041 og 0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)
 - med en varmemotstand på minst 120°C
- Isolasjonstykkelse:

Utvendig rørdiameter (Ø _p)	Isolasjonens innvendige diameter (Ø _i)	Isolasjonstykkelse (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm



Hvis temperaturen er høyere enn 30°C og luftfuktigheten er høyere enn RH 80%, må tykkelsen på isolasjonsmaterialet være minst 20 mm for å forhindre kondens på overflaten til isolasjonen.

6.2 Tilkoble kjølemedierørene



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING


6.2.1 Koble kjølemedierørene til innendørsanlegget



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

- Rørlengde.** La kjølemedierørene være kortest mulig.
- 1 Koble kjølemedierør til anlegget med **koniske tilkoblinger**.
- 2 Surr vinylteip rundt tilkoblingen på kjølemedierørene slik at minst halve teipbredden overlappes for hver runde. La snittet på den varmeisolerte rørtildelkningen vende opp. Unngå å surre teipen for stramt.



- a Varmeisolerte rørtildelkning (på siden med innendørsanlegg)
- b Koniske tilkoblinger
- c Væskerør (med isolasjon) (kjøpes lokalt)
- d Gassrør (med isolasjon) (kjøpes lokalt)
- e Snitt på varmeisolerte rørtildelkning som vender opp
- f Vinylteip (kjøpes lokalt)

- 3 Isoler** kjølemedierør, sammenkoblingsledning og dreneringsslange på innendørsanlegget: Se "8.1 Isolere rør opplegget for drenering, kjølemiddel og sammenkoblingskabel" [► 14].

MERKNAD

Sørg for å isolere alle kjølemedierør. Eventuelle blottlagte rør kan forårsake kondens.

7 Elektrisk installasjon



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



ADVARSEL

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.



ADVARSEL

Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom alle kontaktpunkter som gir full frakobling ved overspenning kategori III.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.



ADVARSEL

IKKE koble strømledningen til innendørsenheten. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



ADVARSEL

- Bruk IKKE elektriske komponenter som er kjøpt lokalt, ikke i produktet.
- Strømtilførselen til dreneringspumpen osv. må IKKE forgrenes fra rekkeklemmen. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



ADVARSEL

Hold sammenkoblingsledningen unna eventuelle kobberør uten varmeisolering, da slike rør vil være svært varme.

7.1 Spesifikasjoner for standard ledningskomponenter



MERKNAD

Vi anbefaler å bruke solide (énleders) ledninger. Hvis det brukes tvunnet kabel, tvinner du lederen litt for å samle enden slik at du kan bruke den direkte i kontaktklemmen eller feste den til en rund kabelsko. Du finner mer informasjon under "Retningslinjer for tilkobling av elektriske ledninger" i referanseguiden for montører.

Komponent

Sammenkoblingskabel I (innendørs↔utendørs)	Spennin	220~240 V
	Ledningsdimensjon	Bruk kun ledning av harmonisert standard med dobbel isolasjon og egnet for gjeldende spennin 4-kjernet kabel 1,5 mm ² ~2,5 mm ² (basert på utendørsanlegg)

7.2 Koble de elektriske ledningene til innendørsanlegget



ADVARSEL

Ta nødvendige forholdsregler for å forhindre at anlegget kan brukes som tilfluktssted for smådyr. Smådyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann.




MERKNAD

- Hold strømledningen og overføringsledningen fra hverandre. Overføringsledninger og strømtilførselsledninger kan krysse hverandre, men de skal IKKE gå parallelt.
- Avstanden mellom hver av ledningene skal ALLTID være minst 50 mm for å unngå elektrisk støy.

Elektrisk arbeid skal utføres i overensstemmelse med installeringshåndboken samt gjeldende regler og bestemmelser for elektrisk arbeid.

- Sett innendørsanlegget på festeplatens kroker. Bruk "△"-merkene som veileding.




a Festeplate (tilbehør)
b Sammenkoblingskabel
c Ledningsføring

- Træ sammenkoblingsledningen fra utendørsanlegget gjennom hullet i veggen, gjennom baksiden av innendørsanlegget og gjennom forsiden.

Merknad: Hvis sammenkoblingsledningen er blitt avisolert på forhånd, må ledningsendene surres med isolasjonstape.


- Bøy kabelenden opp.



a Rekkeklemme
b Elektrisk komponentblokk
c Kabelklemme


- Avisoler ledningsendene ca. 15 mm.
- Tilpass ledningsfargene etter kontaktnumrene på innendørsanleggets rekkeklemmer, og skru ledningene godt fast i tilsvarende koblingspunkt.
- Koble jordledningen til tilsvarende kontakt.
- Fest ledningene ordentlig med kontaktskruene.
- Trekk i ledningene for å kontrollere at de sitter ordentlig fast, og fest ledningene med ledningsklemmen.
- Form ledningene slik at servicedekselet sitter ordentlig, og lukk deretter servicedekselet.

8 Ferdigstille monteringen av innendørsenheten



7.3 Koble til tilbehør (ledningstilkoblet brukerkontroll, sentral brukerkontroll, trådløs adapter osv.)

- Ta av dekselet til den elektriske koblingsboksen.
- Fest tilkoblingsledningen til S21-kontakten, og trekk kabelbunten som vist på figuren.




a S21-kabelbuntføring for trådløs adapter
b S21-kabelbuntføring for annet tilbehør
c S21-koblingsstykke

- Sett tilbake dekselet på den elektriske koblingsboksen og trekk ledningen rundt som vist på den forrige figuren.


8 Ferdigstille monteringen av innendørsenheten

8.1 Isolere røropplegget for drenering, kjølemiddel og sammenkoblingskabel



a Snitt
b Varmeisoleringe rørtildekning
c Væskerør
d Gassrør
e Dreneringsrør
f Sammenkoblingsledning
g Isoleringsteip


- h Vinylteip
- Når dreneringsrørene, kjølemedierørene og det elektriske ledningsopplegget er fullført, skal kjølemedierør, sammenkoblingsledning og dreneringsslange surres sammen med isoleringsteip. La minst halve båndbredden overlape for hver omgang.



a Dreneringsslange
b Sammenkoblingskabel
c Festeplate (tilbehør)
d Kjølemedierør
e Festeskruer for innendørsanlegg M4×12L (tilbehør)
f Bunnenramme

8.2 Før rørene gjennom hullet i veggen


- Form kjølemedierørene langs den markerte rørbananen på festeplaten.



a Dreneringsslange
b Tett dette hullet med kitt eller tettningsmateriale
c Vinylteip
d Isoleringsteip
e Festeplate (tilbehør)

MERKNAD


- IKKE bøy kjølemediumrørene.
- Kjølemedierørene må IKKE trykkes hardt ned mot bunnenrammen eller frontristen.



- Før dreneringsslangen og kjølemedierørene gjennom hullet i veggen, og tett igjen åpningen med kitt.

8.3 Feste innendørsanlegget på festeplaten

- Sett innendørsanlegget på festeplatens kroker. Bruk "Δ"-merkene som veiledning.



- 2 Trykk på anleggets bunnramme med begge hender slik at den festes på festeplatens kroker. Påse at ledningene IKKE kommer i klem noe sted.

Merknad: Pass på at sammenkoblingsledningen IKKE hektes fast i innendørsanlegget.

- 3 Trykk på innendørsanleggets nedre kant med begge hender slik at det festes ordentlig på festeplatens kroker.
4 Fest innendørsanlegget til festeplaten med 2 festeskruer for innendørsanlegg M4×12L (tilbehør).

9 Konfigurasjon



INFORMASJON

Hvis det er installert 2 innendørsanlegg i 1 rom, skal det stilles ulike adresser for 2 brukergrensesnitt. Du finner plasseringen og fremgangsmåten i referanseguiden for montører under "1.1 Om dette dokumentet" [8].

10 Idriftsetting



MERKNAD

Generell sjekkliste for idriftsetting. I tillegg til instruksjonene for idriftsetting i dette kapitlet finnes det også en sjekkliste for generell idriftsetting på Daikin Business Portal (godkjenning kreves).

Sjekklisten for generell idriftsetting kommer i tillegg til instruksjonene i dette kapitlet, og kan brukes som retningslinje og rapporteringsmal under idriftsetting og overlevering til brukeren.



MERKNAD

Enheten må ALLTID brukes uten termistorer og/eller trykksensorer/-brytere. Hvis IKKE kan det føre til utbrenning av kompressoren.

10.1 Sjekkliste før idriftsetting

- Etter installering må punktene nedenfor kontrolleres før anlegget tas i bruk.
- Slå av anlegget.
- Slå på anlegget.

<input type="checkbox"/>	Du har lest alle installeringasanvisninger, som beskrevet i referanseguiden for installatøren.
<input type="checkbox"/>	Innendørsanleggene er riktig montert.
<input type="checkbox"/>	Utendørsenheten er riktig montert.
<input type="checkbox"/>	Luftinntak/-utløp Kontroller at luftinntaket og -utløpet til anlegget IKKE er tilstoppet av papirark, papp eller annet materiale.
<input type="checkbox"/>	Det er INGEN manglende faser eller motfaser.
<input type="checkbox"/>	Kjølemiddelrør (gass og væske) er termisk isolert.

<input type="checkbox"/>	Drenering Pass på at det er jevn flyt i dreneringen.
<input type="checkbox"/>	Mulige konsekvens: Det kan dryppre kondensvann.
<input type="checkbox"/>	Systemet er riktig jordet og jordkontaktene er strammet til.
<input type="checkbox"/>	Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesanordninger er installert i henhold til dette dokumentet og er IKKE forsøkt omgått.
<input type="checkbox"/>	Spenningen i strømtilførselen tilsvarer spenningen som er angitt på anleggets identifikasjonsmerke.
<input type="checkbox"/>	De spesifiserte ledningene brukes til sammenkoplingskabelen .
<input type="checkbox"/>	Innendørsenheten mottar signalene fra brukergrensesnittet .
<input type="checkbox"/>	Det finnes INGEN løse forbindelser eller defekte elektriske komponenter i bryterboksen.
<input type="checkbox"/>	Isolasjonsmotstanden til kompressoren er OK.
<input type="checkbox"/>	Det finnes INGEN defekte komponenter eller sammenklemte rør inne i innendørs- og utendørsenheten.
<input type="checkbox"/>	Det finnes INGEN kjølemiddellekkasjer .
<input type="checkbox"/>	Riktig rørstørrelse er installert, og rørene er godt isolert.
<input type="checkbox"/>	Stoppventilene på utendørsenheten (gass og væske) er helt åpne.

10.2 Slik utfører du prøvekjøringen

Forutsetning: Strømtilførselen MÅ være innenfor det angitte området.

Forutsetning: Prøvekjøring kan gjennomføres i kjøle- eller varmemodus.

Forutsetning: Se i driftshåndboken for innendørsanlegget for innstillingstemperatur, driftsmodus....

- Velg laveste temperatur som kan programmeres i kjølemodus. Velg høyeste temperatur som kan programmeres i varmemodus. Prøvekjøring kan deaktivieres ved behov.
- Still temperaturen på et normalt nivå når prøvekjøring er fullført. I kjølemodus: 26~28°C, i varmemodus: 20~24°C.
- Kontroller at alle funksjoner og deler fungerer som de skal.
- Systemet stanser 3 minutter etter at anlegget er slått AV.

10.2.1 Prøvekjøring i vinterhalvårt

Hvis anlegget skal kjøres i **kjølemodus** om vinteren, velger du prøvekjøring som vist nedenfor.

For FTXP-anlegg

- Trykk samtidig på **TEMP**, **OFF** og **TEMP**.
- Trykk på **TEMP**.
- Velg **7°**.
- Trykk på **FAN**.
- Trykk på **COOL** for å slå på systemet.
- For å stanse prøvekjøring, trykk på **OFF**.

Resultat: Prøvekjøringen stanser automatisk etter ca. 30 minutter.

11 Kasting

For FTXF- og ATXF-anlegg

- Trykk på  for å slå på systemet.
 - Trykk midt på ,  og  samtidig.
 - Trykk to ganger på .
- Resultat:** Displayet viser . Prøvekjøring er valgt. Prøvekjøringen stanser automatisk etter ca. 30 minutter.
- For å stanse prøvekjøring, trykk på .



INFORMASJON

Noen av funksjonene kan IKKE brukes i prøvekjøringsmodus.

Hvis det forekommer strømbrudd under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake.

11 Kasting



MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

12 Tekniske data



- Et **delsatt** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
- Det **komplette settet** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

12.1 Koblingsskjema

Koblingsskjemaet leveres med anlegget, og er plassert til høyre på innsiden av frontristen til innendørsanlegget.

12.1.1 Felles tegnforklaring for koblingsskjema

Du finner benyttede deler og deres nummer på koblingsskjemaet til anlegget. Delene er nummerert i stigende rekkefølge for hver del, angitt med *** i delangivelsen under.



Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Strømbryter		Jordingsbeskyttelse
			Støysvak jording
	Tilkobling		Likeretter
	Koblingsstykke		Relékoblingsstykke
	Jord		Kortslutningskoblingsstykke
	Lokalt ledningsopplegg		Kontakt
	Sikring		Rekkeklemme
	Innendørsanlegg		Ledningsklemme
	Utendørsanlegg		Varmeapparat



Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Reststrømenhet		

Symbol	Farge	Symbol	Farge
BLK	Svart	ORG	Oransje
BLU	Blå	PNK	Rosa
BRN	Brun	PRP, PPL	Mørkelilla
GRN	Grønn	RED	Rød
GRY	Grå	WHT	Hvit
SKY BLU	Lyseblå	YLW	Gul

Symbol	Betydning
A*P	Kretskort
BS*	Trykknapp PÅ/AV, driftsbryter
BZ, H*O	Alarmsignal
C*	Kondensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Tilkobling, koblingsstykke
D*, V*D	Diode
DB*	Diodebro
DS*	DIP-bryter
E*H	Varmeapparat
FU*, F*U (for karakteristika, se kretskortet inne i anlegget)	Sikring
FG*	Koblingsstykke (masseforbindelse)
H*	Kabelskjerming
H*P, LED*, V*L	Kontrolllampe, lysdiode
HAP	Lysdiode (servicemonitor grønn)
HIGH VOLTAGE	Høyspenning
IES	Intelligent øye-føler
IPM*	Intelligent strømmodul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetisk relé
L	Strømførende
L*	Spole
L*R	Reaktor
M*	Trinnmotor
M*C	Kompressormotor
M*F	Viftemotor
M*P	Dreneringspumpemotor
M*S	Svingemotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetisk relé
N	Nuleder
n=*, N=*	Antall gjennomganger i ferrittkjerne
PAM	Pulsamplitudemodulasjon
PCB*	Kretskort
PM*	Strømmodul
PS	Svitsjet strømtilførsel
PTC*	PTC-termistor
Q*	Isolert port bipolar transistor (IGBT)
Q*C	Strømbryter
Q*DI, KLM	Jordfeilbryter
Q*L	Overlastvern
Q*M	Termobryter

Symbol	Betydning
Q*R	Reststrømenhet
R*	Motstand
R*T	Termistor
RC	Mottaker
S*C	Endebryter
S*L	Flottørbryter
S*NG	Lekkasjefarsler for kjølemedium
S*NPH	Trykkføler (høy)
S*NPL	Trykkføler (lav)
S*PH, HPS*	Trykkbryter (høy)
S*PL	Trykkbryter (lavt)
S*T	Termostat
S*RH	Luftfuktighetsføler
S*W, SW*	Driftsbryter
SA*, F1S	Innkoblingsdemper
SR*, WLU	Signalmottaker
SS*	Velgebryter
SHEET METAL	Rekkeklemmens festeplate
T*R	Transformator
TC, TRC	Sender
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodebro, isolert port bipolar transistor (IGBT) strømmodul
WRC	Trådløs fjernkontroll
X*	Kontakt
X*M	Rekkeklemme (blokk)
Y*E	Elektronisk ekspansjonsventisløyfe
Y*R, Y*S	Reverserende magnetventisløyfe
Z*C	Ferrittkjerne
ZF, Z*F	Støyfilter





EAC



Copyright 2021 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P697800-1A 2024.01